CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	Bloque 8 viviendas Calle Sevilla		
Dirección	C/Sevilla 21 - - - - -		
Municipio	Málaga	**Código Postal**	29009
Provincia	Málaga	**Comunidad Autónoma**	Andalucía
Zona climática	A3	**Año construcción**	Posterior a 2013
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE HE 2019		
Referencia/s catastral/es	2356107UF7625N0001XB		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda	☐ Terciario
☐ Unifamiliar	☐ Edificio completo
☒ Bloque	☐ Local
☒ Bloque completo	
☐ Vivienda individual	

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS 8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO 29000 - MALAGA

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	OSCAR AGUDO RUIZ	**NIF/NIE**	-
Razón social	-	**NIF**	-
Domicilio	LUIS DE VELÁZQUEZ 29 - - - 2 A		
Municipio	Málaga	**Código Postal**	29008
Provincia	Málaga	**Comunidad Autónoma**	Andalucía
e-mail:	OSAGRUI@ARQUIPRO.ES	**Teléfono**	952062791
Titulación habilitante según normativa vigente	ARQUITECTO		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2412.1173, de fecha 11-may-2023		

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m2•año)		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (kgCO2/m2•año)	
<12.30 A 12.30-23.3 B 23.30-39.40 C 39.40-63.10 D 63.10-134.20 E 134.20-146.20 F =>146.20 G	19,89 B	<2.90 A 2.90-5.40 B 5.40-9.20 C 9.20-14.70 D 14.70-32.70 E 32.70-36.90 F =>36.90 G	3,49 B

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 10/10/2023

Firma del técnico certificador:

Anexo I. *Descripción de las características energéticas del edificio.*
Anexo II. *Calificación energética del edificio.*
Anexo III. *Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.*
Anexo IV. *Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.*

Registro del Organo Territorial Competente:

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable (m²)	514,78

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie (m²)	Transmitancia (W/m²K)	Modo de obtención
P01_E01_C4_e	Fachada	12,99	0,44	Usuario
P01_E01_C1_ia	Adiabatico	41,30	0,51	Usuario
P01_E01_C2_ia	Adiabatico	8,12	0,51	Usuario
P01_E01_C3_ia	Adiabatico	13,24	0,51	Usuario
P01_E01_Suelo_b	Suelo	41,21	0,28	Usuario
P01_E01_Techo1_e	Cubierta	19,05	0,33	Usuario
P01_E02_C2_e	Fachada	6,05	0,44	Usuario
P01_E02_C1_ia	Adiabatico	10,53	0,51	Usuario
P01_E02_Suelo_b	Suelo	29,12	0,28	Usuario
P01_E02_Techo1_e	Cubierta	0,79	0,33	Usuario
P01_E03_C1_e	Fachada	20,91	0,44	Usuario
P01_E03_C2_e	Fachada	27,87	0,44	Usuario
P01_E03_Suelo_b	Suelo	30,16	0,28	Usuario
P01_E04_C3_e	Fachada	7,46	0,44	Usuario
P01_E04_C1_ia	Adiabatico	7,03	0,51	Usuario
P01_E04_C2_ia	Adiabatico	8,56	0,51	Usuario
P01_E04_Suelo_b	Suelo	7,92	0,28	Usuario
P02_E01_C1_e	Fachada	7,48	0,44	Usuario
P02_E01_C2_e	Fachada	7,76	0,44	Usuario
P02_E01_C3_e	Fachada	6,67	0,44	Usuario
P02_E01_C4_e	Fachada	2,52	0,44	Usuario
P02_E01_C5_e	Fachada	4,80	0,44	Usuario
P02_E01_C6_ia	Adiabatico	10,71	0,51	Usuario
P02_E01_C7_ia	Adiabatico	5,14	0,51	Usuario
P02_E02_C1_e	Fachada	12,59	0,44	Usuario
P02_E02_C2_ia	Adiabatico	7,63	0,51	Usuario

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/0004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

P02_E03_C1_ia	Adiabatico	5,67	0,51	Usuario
P02_E04_C1_e	Fachada	10,26	0,44	Usuario
P02_E04_C2_e	Fachada	2,37	0,44	Usuario
P02_E04_C3_e	Fachada	1,98	0,44	Usuario
P02_E04_C4_e	Fachada	5,96	0,44	Usuario
P02_E04_C5_e	Fachada	1,68	0,44	Usuario
P02_E04_C6_e	Fachada	4,59	0,44	Usuario
P02_E04_C7_e	Fachada	5,72	0,44	Usuario
P02_E04_C8_e	Fachada	0,80	0,44	Usuario
P02_E04_C9_e	Fachada	5,99	0,44	Usuario
P02_E04_Suelo4_e	Fachada	11,50	0,71	Usuario
P02_E04_C10_ia	Adiabatico	6,34	0,51	Usuario
P03_E01_C1_e	Fachada	8,26	0,44	Usuario
P03_E01_C2_e	Fachada	7,76	0,44	Usuario
P03_E01_C3_e	Fachada	7,30	0,44	Usuario
P03_E01_C4_e	Fachada	2,74	0,44	Usuario
P03_E01_C5_e	Fachada	5,01	0,44	Usuario
P03_E01_C6_ia	Adiabatico	11,64	0,51	Usuario
P03_E01_C7_ia	Adiabatico	5,59	0,51	Usuario
P03_E01_Techo1_e	Cubierta	16,58	0,33	Usuario
P03_E02_C1_e	Fachada	12,59	0,44	Usuario
P03_E02_C2_e	Fachada	0,80	0,44	Usuario
P03_E02_C3_ia	Adiabatico	7,63	0,51	Usuario
P03_E03_C1_ia	Adiabatico	5,67	0,51	Usuario
P03_E04_C1_e	Fachada	10,26	0,44	Usuario
P03_E04_C2_e	Fachada	2,37	0,44	Usuario
P03_E04_C3_e	Fachada	1,98	0,44	Usuario
P03_E04_C4_e	Fachada	5,96	0,44	Usuario
P03_E04_C5_e	Fachada	1,83	0,44	Usuario
P03_E04_C6_e	Fachada	4,30	0,44	Usuario
P03_E04_C7_e	Fachada	6,01	0,44	Usuario
P03_E04_C8_e	Fachada	0,80	0,44	Usuario
P03_E04_C9_e	Fachada	6,86	0,44	Usuario
P03_E04_C10_ia	Adiabatico	6,34	0,51	Usuario
P03_E04_Techo1_e	Cubierta	1,84	0,33	Usuario
P04_E01_C1_e	Fachada	6,99	0,44	Usuario
P04_E01_C2_e	Fachada	0,80	0,44	Usuario
P04_E01_C3_e	Fachada	3,57	0,44	Usuario
P04_E01_C4_e	Fachada	5,67	0,44	Usuario
P04_E01_C5_e	Fachada	2,14	0,44	Usuario
P04_E01_C6_e	Fachada	10,48	0,44	Usuario
P04_E01_C7_e	Fachada	9,28	0,44	Usuario
P04_E01_C8_e	Fachada	2,37	0,44	Usuario
P04_E01_C9_e	Fachada	1,98	0,44	Usuario
P04_E01_C10_e	Fachada	9,62	0,44	Usuario
P04_E01_C11_e	Fachada	5,09	0,44	Usuario
P04_E01_C12_e	Fachada	0,88	0,44	Usuario
P04_E01_C13_e	Fachada	9,73	0,44	Usuario
P04_E01_C14_e	Fachada	1,29	0,44	Usuario
P04_E01_C15_ia	Adiabatico	6,80	0,51	Usuario
P04_E01_Techo1_e	Cubierta	5,16	0,33	Usuario
P04_E02_C1_e	Fachada	12,59	0,44	Usuario
P04_E02_C2_e	Fachada	0,80	0,44	Usuario
P04_E02_C3_ia	Adiabatico	8,09	0,51	Usuario

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 | Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

P04_E03_C1_ia	Adiabatico	4,74	0,51	Usuario	
P05_E01_C1_e	Fachada	10,29	0,44	Usuario	
P05_E01_C2_e	Fachada	0,80	0,44	Usuario	
P05_E01_C3_e	Fachada	3,10	0,44	Usuario	
P05_E01_C4_e	Fachada	2,75	0,44	Usuario	
P05_E01_C5_e	Fachada	0,95	0,44	Usuario	
P05_E01_C6_e	Fachada	6,44	0,44	Usuario	
P05_E01_C7_e	Fachada	7,97	0,44	Usuario	
P05_E01_C8_e	Fachada	11,79	0,44	Usuario	
P05_E01_C9_e	Fachada	2,37	0,44	Usuario	
P05_E01_C10_e	Fachada	1,98	0,44	Usuario	
P05_E01_C11_e	Fachada	11,24	0,44	Usuario	
P05_E01_C12_e	Fachada	0,88	0,44	Usuario	
P05_E01_C13_e	Fachada	6,89	0,44	Usuario	
P05_E01_C14_e	Fachada	3,64	0,44	Usuario	
P05_E01_C15_ia	Adiabatico	6,80	0,51	Usuario	
P05_E02_C1_e	Fachada	12,34	0,44	Usuario	
P05_E02_C2_e	Fachada	0,80	0,44	Usuario	
P05_E02_C3_e	Fachada	4,05	0,44	Usuario	
P05_E02_C4_ia	Adiabatico	7,63	0,51	Usuario	
P05_E03_C1_ia	Adiabatico	5,20	0,51	Usuario	
P06_E01_C1_e	Fachada	11,18	0,44	Usuario	
P06_E01_C2_e	Fachada	4,25	0,44	Usuario	
P06_E01_C3_e	Fachada	2,99	0,44	Usuario	
P06_E01_C4_e	Fachada	1,03	0,44	Usuario	
P06_E01_C5_e	Fachada	7,23	0,44	Usuario	
P06_E01_C6_e	Fachada	8,89	0,44	Usuario	
P06_E01_C7_e	Fachada	12,82	0,44	Usuario	
P06_E01_C8_e	Fachada	2,58	0,44	Usuario	
P06_E01_C9_e	Fachada	2,15	0,44	Usuario	
P06_E01_C10_e	Fachada	12,68	0,44	Usuario	
P06_E01_C11_e	Fachada	0,95	0,44	Usuario	
P06_E01_C12_e	Fachada	7,66	0,44	Usuario	
P06_E01_C13_e	Fachada	4,00	0,44	Usuario	
P06_E01_C14_ia	Adiabatico	7,32	0,51	Usuario	
P06_E01_Techo_e	Cubierta	58,56	0,33	Usuario	
P06_E02_C1_e	Fachada	12,34	0,44	Usuario	
P06_E02_C2_e	Fachada	4,85	0,44	Usuario	
P06_E02_C3_ia	Adiabatico	7,63	0,51	Usuario	
P06_E03_C1_ia	Adiabatico	5,20	0,51	Usuario	
P07_E01_C1_e	Fachada	11,49	0,44	Usuario	
P07_E01_C2_e	Fachada	3,64	0,44	Usuario	
P07_E01_C3_e	Fachada	3,86	0,44	Usuario	
P07_E01_C4_e	Fachada	3,42	0,44	Usuario	
P07_E01_C5_e	Fachada	4,59	0,44	Usuario	
P07_E01_C6_ia	Adiabatico	7,53	0,51	Usuario	
P07_E01_Techo_e	Cubierta	13,97	0,33	Usuario	
P07_E02_C1_e	Fachada	5,69	0,44	Usuario	
P07_E02_C2_ia	Adiabatico	5,13	0,51	Usuario	
P07_E02_Techo_e	Cubierta	3,98	0,35	Usuario	

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MÁLAGA

APQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/0004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie (m²)	Transmitancia (W/m²K)	Factor Solar	Modo de obtención transmitancia	Modo de obtención factor solar
H01_Window	Hueco	3,30	2,54	0,28	Usuario	Usuario
H02_Window	Hueco	3,30	2,25	0,31	Usuario	Usuario
H03_Window	Hueco	0,38	3,72	0,14	Usuario	Usuario
H04_Window	Hueco	0,82	2,83	0,24	Usuario	Usuario
H05_Window	Hueco	9,91	2,42	0,29	Usuario	Usuario
H06_Window	Hueco	5,28	2,36	0,30	Usuario	Usuario
H06_Window	Hueco	5,28	2,36	0,30	Usuario	Usuario
H07_Window	Hueco	7,93	2,17	0,32	Usuario	Usuario
H08_Window	Hueco	2,04	2,41	0,29	Usuario	Usuario
H09_Window	Hueco	1,68	2,29	0,30	Usuario	Usuario
H10_Window	Hueco	2,64	1,92	0,35	Usuario	Usuario
H11_Window	Hueco	2,64	2,15	0,32	Usuario	Usuario
H12_Window	Hueco	10,55	2,15	0,32	Usuario	Usuario
H13_Window	Hueco	0,99	2,82	0,24	Usuario	Usuario
H13_Window	Hueco	1,49	2,82	0,24	Usuario	Usuario
H13_Window	Hueco	0,99	2,82	0,24	Usuario	Usuario
H14_Window	Hueco	1,20	2,58	0,27	Usuario	Usuario
H15_Window	Hueco	7,93	2,42	0,29	Usuario	Usuario
H16_Window	Hueco	7,92	2,17	0,32	Usuario	Usuario
H17_Window	Hueco	0,99	2,69	0,26	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención
SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,00	186,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS2_EQ2_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,00	229,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS3_EQ3_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,00	159,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS4_EQ4_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,00	208,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS5_EQ5_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,00	181,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS6_EQ6_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	7,00	195,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS7_EQ7_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	7,00	198,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS8_EQ8_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	7,00	216,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA_SUSTITUCION-Ficticio	Sistema de rendimiento estacional constante	-	96,00	GasNatural	PorDefecto
TOTALES		**51,00**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención

PROMOTOR C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - NE - Expte 2023/004200/001
El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
Pag. 139 de 143

Generadores de refrigeración

SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	5,00	210,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS2_EQ2_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	5,00	280,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS3_EQ3_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	5,00	258,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS4_EQ4_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	5,00	265,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS5_EQ5_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	5,00	257,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS6_EQ6_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,10	290,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS7_EQ7_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,10	286,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SIS8_EQ8_EQ_ED_UnidadExterior-Defecto	Unidad exterior en expansión directa	6,10	292,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
SISTEMA_SUSTITUCION-Ficticio	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252,00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**43,30**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)	462,00

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención
SIS_EQ2_EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto	Caldera eléctrica o de combustible	2,00	90,00	ElectricidadPeninsular	Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

(No aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)			Demanda de ACS cubierta (%)
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Sistema solar térmico	-	-	-	96,00
TOTALES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)
Fotovoltaica insitu	0,0
TOTALES	**0**

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA
ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR
El presente visado se expide únicamente con las siguientes circunstancias: de identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.
VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA
Pag. 140 de 143

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	A3	Uso	CertificacionVerificacionNuevo

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
<2.90 A 2.90-5.40 B 5.40-9.20 C 9.20-14.70 D 14.70-32.70 E 32.70-36.90 F =>36.90 G	3,49 B	CALEFACCIÓN		ACS	
		Emisiones calefacción (kgCO2/m2 año)	B	*Emisiones ACS (kgCO2/m2 año)*	A
		1,61		0,56	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales (kgCO2/m2 año)1		*Emisiones refrigeración (kgCO2/m2 año)*	A	*Emisiones iluminación (kgCO2/m2 año)*	
		1,25		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO2/m2.año	kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	2,91	1495,60
Emisiones CO2 por combustibles fósiles	0,58	298,57

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
<12.30 A 12.30-23.3 B 23.30-39.40 C 39.40-63.10 D 63.10-134.20 E 134.20-146.20 F =>146.20 G	19,89 B	CALEFACCIÓN		ACS	
		Energía primaria no renovable calefacción (kWh/m2año)	B	*Energía primaria no renovable ACS (kWh/m2año)*	A
		8,83		3,30	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable (kWh/m2año)1		*Energía primaria no renovable refrigeración (kWh/m2año)*	B	*Energía primaria no renovable iluminación (kWh/m2año)*	
		7,37		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
<3.00 A 3.00-7.00 B 7.00-12.70 C 12.70-21.20 D 21.20-46.60 E 46.60-50.70 F =>50.70 G	7,97 C	<5.50 A 5.50-8.90 B 8.90-13.90 C 13.90-21.30 D 21.30-26.30 E 26.30-32.40 F =>32.40 G	9,16 C
Demanda de calefacción (kWh/m2año)		*Demanda de refrigeración (kWh/m2año)*	

1El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR



El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección deontológica según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA



Pag. 141 de 143

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m2•año)	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (kgCO2/m2•año)
	

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS

DEMANDA DE CALEFACCIÓN (kWh/m2•año)	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN (kWh/m2•año)
	

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto a anterior
Consumo Energía primaria (kWh/m2•año)										
Consumo Energía final (kWh/m2•año)										
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2•año)										
Demanda (kWh/m2•año)										

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita exclusivamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

Pag. 142 de 143

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	06/10/23

PROMOTOR: C.B. BRIALES DE LAS PEÑAS
8 VIVIENDAS Y LOCAL EN BRUTO
29000 - MALAGA

ARQ.: AGUDO RUIZ, OSCAR

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo y la integridad formal y corrección documental según normativa aplicable.

VISADO ESTATUTARIO
21/11/2023 - Nº Expte 2023/004200/001
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA